



JUNTA DE FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO - LOULÉ

MAPA DE TRABALHOS

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS DIVERSOS NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	QUANT.	UN
1	CAMINHOS DIVERSOS - ARRANJOS EM BETUMINOSO		
1.1	Caminho Pedra de Água VNC222		
1.1.1	Execução de limpeza, reparação e regularização da base, incluindo todos os trabalhos necessários	6 709,00	m ²
1.1.2	Fornecimento e colocação base em tout-venant com uma espessura de 10cm devidamente regado e compactado.	6 709,00	m ²
1.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 surf 35/30 (BB) com 5cm de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 0,5Kg/me e todos os trabalhos inerentes.	6 709,00	m ²
1.1.4	Fornecimento e aplicação de linha contínua em ambos os lados da via em tinta termoplástica incluindo todos os trabalhos inerentes: 2X1345ml.	2 704,00	ml
1.1.5	Levantamento da caixa/tampa de água à cota final, incluindo todos os trabalhos necessários.	2,00	un
1.1.6	Execução de duas passagens hidráulicas com fornecimento e manilhas de Ø 400mm com abertura e fecho de vala nas linhas de água, na diagonal com 11,50mts cada incluindo todos os trabalhos necessários.	2,00	un
1.1.7	Corte de uma alfarrobeira e transporte para vazadouro	1,00	un
1.1.8	Alargamento de 2 curvas para a estrada ficar com 5,30 mts de largura, já incluída na área total	2,00	un
1.1.9	Construção de valetas em betão para escoamento de água pluvial nos locais convenientes a indicar, com 1,10 mts largura, profundidade 30 cms, altura lado da estrada 30 cms, lado exterior 25 cms. Caso seja necessário passagens hidráulicas com meias manilhas será a deduzir nesta rubrica e valor até €/ml.	386,00	ml
1.1.10	Rebaixamento da entrada na VNC331, para colocação do betuminoso ao nível das tampas das Águas do Algarve. (O betuminoso a colocar nessa entrada é de 377m ² , já incluído na área total)	1,00	un
	OBS: Inclui 13 entradas a caminhos existentes com um adicional de betuminoso de cerca de 75m ² já incluídos na área total, algumas das quais poderá incluir passagens hidráulicas se necessário Incluir regularização das bermas com tout-venant		



JUNTA DE FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO - LOULÉ

MAPA DE TRABALHOS

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS DIVERSOS NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	QUANT.	UN
1.2	Caminho no Zimbral - Parragil VNC328		
1.2.1	Execução de limpeza, reparação e regularização da base, incluindo todos os trabalhos necessários	1 386,00	m ²
1.2.2	Fornecimento e colocação base em tout-venant com uma espessura de 10cm devidamente regado e compactado.	1 386,00	m ²
1.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 surf 35/30 (BB) com 5cm de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 0,5Kg/me e todos os trabalhos inerentes.	1 386,00	m ²
1.3	Caminho Brejo de Cima nº 42 (a seguir ao Eng Rui Domingos)		
1.3.1	Execução de limpeza, reparação e regularização da base, incluindo todos os trabalhos necessários	171,00	m ²
1.3.2	Fornecimento e colocação base em tout-venant com uma espessura de 10cm devidamente regado e compactado.	171,00	m ²
1.3.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 surf 35/30 (BB) com 5cm de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 0,5Kg/me e todos os trabalhos inerentes.	171,00	m ²
1.4	Caminho da Chapada - Monte Seco		
1.4.1	Execução de limpeza, reparação e regularização da base, incluindo todos os trabalhos necessários	360,00	m ²
1.4.2	Fornecimento e colocação base em tout-venant com uma espessura de 10cm devidamente regado e compactado.	360,00	m ²
1.4.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 surf 35/30 (BB) com 5cm de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 0,5Kg/me e todos os trabalhos inerentes.	360,00	m ²
1.5	Caminho ligação estrada Várzea da Mão lado sul (zona da Estação)		
1.5.1	Execução de limpeza, reparação e regularização da base, incluindo todos os trabalhos necessários	950,00	m ²
1.5.2	Fornecimento e colocação base em tout-venant com uma espessura de 10cm devidamente regado e compactado.	950,00	m ²



JUNTA DE FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO - LOULÉ

MAPA DE TRABALHOS

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS DIVERSOS NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	QUANT.	UN
1.5.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 surf 35/30 (BB) com 5cm de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 0,5Kg/me e todos os trabalhos inerentes.	950,00	m ²
1.6	Caminho do Talefe - Monte Seco VNC302		
1.6.1	Execução de limpeza, reparação e regularização da base, incluindo todos os trabalhos necessários	1 177,00	m ²
1.6.2	Fornecimento e colocação base em tout-venant com uma espessura de 10cm devidamente regado e compactado.	1 177,00	m ²
1.6.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 surf 35/30 (BB) com 5cm de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 0,5Kg/me e todos os trabalhos inerentes.	1 177,00	m ²
1.7	Caminho das Casas - Parragil		
1.7.1	Execução de limpeza, reparação e regularização da base, incluindo todos os trabalhos necessários	1 250,00	m ²
1.7.2	Fornecimento e colocação base em tout-venant com uma espessura de 10cm devidamente regado e compactado.	1 250,00	m ²
1.7.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 surf 35/30 (BB) com 5cm de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 0,5Kg/me e todos os trabalhos inerentes.	1 250,00	m ²